

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Projekt organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
2	cennik ZDP	Zajęcie pasa chodnika 15,00*1,50*10	m ² m ²	RAZEM 225,000	1,000 225,000
3	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 5,00*11,50	m ² m ²	RAZEM 57,500	225,000 57,500
4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.3	m ² m ²	RAZEM 57,500	57,500 57,500
5	NNRNKB 202 1621- 03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków 2,50*0,90	m ² m ² m ²	RAZEM 2,250	57,500 2,250
6	KNR-W 4- 01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² - nachylenie 85-120 % < kalenica dachu papowego przy gąsiorach > 15,00*1,00	m ² m ²	RAZEM 15,000	15,000 15,000
7	KNR-W 4- 01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² - nachylenie 85-120 % poz.6	m ² m ²	RAZEM 15,000	15,000 15,000
8	KNR-W 4- 01 0504-08 z.sz.2.3. 9909-03/4 z.sz.2.4. 9910-03/4 kalk. własna	Rozbiórka gąsiorów ceramicznych - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² - nachylenie 85-120 % 15,00<dach kalenica>	m m	RAZEM 15,000	15,000 15,000
9	KNR-W 4- 01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-03/4 z.sz.2.4. 9910-03/4 dach główny dach attyki daszki facjat	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² - nachylenie 85-120 % (5,05+4,00)*3,30/2*2+0,84*2,40/2*2-0,87*1,80*2<facjaty> 0,78*1,40/2*2+1,50*2,40*2 1,20*1,60*2	m ² m ² m ²	RAZEM 28,749 8,292 3,840	15,000 40,881
10	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15,00	m m	RAZEM 15,000	40,881 15,000
11	KNR-W 4- 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 10,00*2	m m	RAZEM 20,000	15,000 20,000
12	KNR-W 4- 01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm poz.9	m ² m ²	RAZEM 40,881	20,000 40,881
13	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (poz.30-6,00<kalenica>)+poz.31+poz.32+poz.33+poz.34A	m ² m ²	RAZEM 35,179	40,881 35,179
				RAZEM	35,179

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-03/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² - nachylenie 85-120 %	m ²		
		poz.9	m ²	40,881	
				RAZEM	40,881
15	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		poz.14	m ²	40,881	
				RAZEM	40,881
16	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy < wartości przyjęte >	m		
		3,30*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
17	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny , wartości przyjęte >	m		
		4,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
18	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie , <wartosci przyjęte >	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
19	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały < wartosci przyjęte >	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze < wartosci przyjęte >	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
21	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 dachówka karpiówka i gąsior	Wywiezienie usuniętych materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją	m ³		
		poz.9*0,026	m ³	1,063	
		A (suma częściowa)			
	papa	poz.6*0,015+poz.14*0,005	m ³	1,063	
		B (suma częściowa)	m ³	0,429	
	drewno	poz.15*0,025<deski>+poz.25*0,008<łaty>+poz.16*0,14*0,16<słupy>+poz.17*0,16*0,20<podwaliny>+poz.18*0,16*0,20<płatwie>+poz.19*0,10*0,14<zastrzały>+poz.20*0,12*0,16<krokwie>	m ³	0,429	
		C (suma częściowa)	m ³	1,862	
			m ³	1,862	
				RAZEM	3,354
22	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.9	m ²	40,881	
				RAZEM	40,881
23	KNR-W 2-02 0501-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo nachylenie połaci ponad 61 do 85 %	m ²		
		poz.22	m ²	40,881	
				RAZEM	40,881
24	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
		poz.23	m ²	40,881	
				RAZEM	40,881
25	KNR-W 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.24	m ²	40,881	
				RAZEM	40,881
26	KNR-W 4-01 0419-05 facjaty dach	Wymiana łacenia dachu - deski czołowe	m		
		1,10*2	m	2,200	
		4,00*2	m	8,000	
				RAZEM	10,200
27	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		1,80*2*2*2	m	14,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 2-02 0513-04 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 % poz.9	m ² m ²	RAZEM 40,881	14,400 40,881
29	KNR-W 4-01 0504-08 z.sz.2.3. 9909-01/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² - nachylenie 85-120 % < attyka > 1,50	m m	RAZEM 1,500	 1,500
30	NNRNKB 202 0541-02 kalenica dachowa facyjaty rynna koszowa boczne ogniomurów boczne facyjaty parapety boczne attyki	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 15,00*0,40 1,20*1,20/2*2<ścianki boczne>+1,80*0,30*2*2<okapowe boczne>+1,60*0,40*2<okapowe> 3,50*2*0,40 3,50*2*0,40 2,60*2*2*0,40 0,45*0,87*6 (2,40+1,40)*2*0,40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 6,000 4,880 2,800 2,800 4,160 2,349 3,040	1,500 26,029
31	TZKNBK XXIII 0105-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy cynkowej 0.6 mm 4,00*2*0,40	m ² m ²	RAZEM 3,200	 3,200
32	TZKNBK XXIII 0105-05	Wykonanie i montaż gzymsów o szerokości ponad 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm < do attyki> 4,00*2*0,60	m ² m ²	RAZEM 4,800	 4,800
33	TZKNBK XXIII 0105-04	Wykonanie i montaż gzymsów o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm < attyka > 7,00*0,45	m ² m ²	RAZEM 3,150	 3,150
34	TZKNBK XXIII 0105-10 dach attyka	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej 0.6 mm murów ogniowych przy kryciu dachu dachówką 4,00*2*0,50 A (suma częściowa) 3,00*2*0,70 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 4,000 4,000 4,200 4,200	3,150 8,200
35	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynkowo - tytanowej 4,00*2	m m	RAZEM 8,000	 8,000
36	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy cyk-tytan 150/120 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	 2,000
37	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko cynk-tytan 150 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	 4,000
38	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynkowo-tytanowej - < montaż zdemontowanych > - współczynnik do R-1,20 poz.11	m m	RAZEM 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR-W 4-01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-02/3 z.sz.2.4. 9910-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - nachylenie 85-120 % < kalenica dach papowy >	m ²		
		poz.6	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
40	KNR-W 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
	dach	4,00*0,40*2	m ²	3,200	
	attyka	(2,40*2+1,40*2)*0,40	m ²	3,040	
				RAZEM	6,240
41	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,40)			